

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PROPONENTE MUNICÍPIO DE INHACORÁ				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-19 (N DES.)		MUNICÍPIO / UF INHACORA/RS	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									90.644,30	
1.			QUADRA DE ESPORTES						-	90.644,30
1.1.			PAVIMENTO						-	65.548,80
1.1.1.	Composição	01	PISO DE CONCRETO ARMADO PARA QUADRA DE ESPORTES, ESPESSURA DA CAMADA DE CONCRETO = 7 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-61, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	768,00	70,54	BDI 1	85,35	65.548,80	RA
1.2.			EQUIPAMENTOS						-	8.591,06
1.2.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.922,31	BDI 1	3.536,00	3.536,00	RA
1.2.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.774,09	BDI 1	2.146,65	2.146,65	RA
1.2.3.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.194,37	BDI 1	1.445,19	1.445,19	RA
1.2.4.	SINAPI-I	7694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	12,60	77,34	BDI 1	93,58	1.179,11	RA
1.2.5.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,77	304,94	BDI 1	368,98	284,11	RA
1.3.			PINTURA						-	14.069,88
1.3.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	560,00	13,95	BDI 1	16,88	9.452,80	RA
1.3.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	338,00	11,29	BDI 1	13,66	4.617,08	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS						-	2.434,56
1.4.1.	Composição	05	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	768,00	2,62	BDI 1	3,17	2.434,56	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INHACORA/RS
Local

segunda-feira, 1 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL EUGENIO FRIZZO
CREA/CAU: CREA-RS 37.544-D
ART/RRT: 0