

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
 SANTO AUGUSTO - RS
 MUNICÍPIO DE INHACORÁ
 CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CELESTE ROLIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	TOTAL UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)	
TOTAL							41.857,61	125.572,76	167.430,37	
1		CAPEAMENTO DA RUA CELESTE ROLIM - TRECHO 2					41.857,61	125.572,76	167.430,37	
1.1		Pavimentação					41.565,26	124.695,72	166.260,98	
1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.510,00	1,78	1.561,95	4.685,85	6.247,80	
1.1.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.510,00	2,09	1.833,98	5.501,92	7.335,90	
1.1.3	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996)	M3	105,30	747,78	19.685,31	59.055,92	78.741,23	
1.1.4	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95995)	M3	66,80	918,04	15.331,27	45.993,80	61.325,07	
1.1.5	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.674,62	1,16	775,64	2.326,92	3.102,56	
1.1.6	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	5.991,57	0,77	1.153,38	3.460,13	4.613,51	
1.1.7	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.696,72	1,16	492,05	1.476,15	1.968,20	
1.1.8	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.800,92	0,77	731,68	2.195,03	2.926,71	
1.2		Sinalização						292,35	877,04	1.169,39
1.2.1	Composição	009	LOMBADA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE	UN	1,00	1.169,39	292,35	877,04	1.169,39	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: EUGENIO FRIZZO

CREA-RS 37.544-D

Data: 14/07/2020